



LEGENDA




Puntazza in acciaio zincato a croce, lunghezza 1,5 mt, da collegare al dispersore in corda di rame nudo da 50 mmq
Le puntazze saranno installate in corrispondenza dei pozzetti dell'impianto di illuminazione esterna
(senza collegamento ai relativi pali)



Puntazza in acciaio zincato a croce, lunghezza 1,5 mt, da collegare al dispersore in corda di rame nudo da 50 mmq
Corda di rame nudo da 50 mmq, interrata nello stesso scavo dei cavidotti dell'illuminazione esterna.
Ove possibile, in relazione alle lavorazioni civili previste, collegare la corda ai ferri di armatura delle strutture in cemento armato.

OVE POSSIBILE, IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI CIVILI PREVISTE, COLLEGARE LA CORDA DI RAME NUDO ANCHE AI FERRI DI ARMATURA DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PER MEZZO DI MORSETTI A PETTINE



PLANIMETRIA scala 1:100

Corda di rame nudo 50 mmq
di interramento 70 cm

SEDIMENTAZIONE "B"

SEDIMENTAZIONE "A"

OVE POSSIBILE, IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI CIVILI PREVISTE, COLLEGARE LA CORDA DI RAME NUDO ANCHE AI FERRI DI ARMATURA DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PER MEZZO DI MORSETTI A PETTINE

Corda di rame nudo 50 mmq
 Profondità di interrimento 70 cm

Spazio di rame nudo 50 mmq

Corda di rame nudo 50 mmq
profondità di interrimento 70 cm

S.I.I. Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.a.
Vercelli

<p>ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO AMBIENTALE DEL LAGO DI VIVERONE</p> <hr/> <p>INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI</p>	<p>DATA PROGETTO</p> <p>Ottobre 2015</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI REFLUI DEGLI ABITATI DI ROPPOLO, VIVERONE, PIVERONE ED AZEGLIO 3° LOTTO STRALCIO	AGGIORNAMENTO PROGETTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:

CONSORZIO DI FONICAZIONE DELLA
PARAGGIA, RIELLESE E VORCELESE

STECI s.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA

13100 VORCELE - Cas. Ubale', 162
Tel. 0141/215535 - Fax 0141/209050 - email info@steci.it

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

STEC | s.r.l.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
13100 VERCELLI - C.so Libertà, 182
Tel. (0161) 215335 - Fax (0161) 259070 - email: info@stec.it

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Domenico CASTELLU)

CONSULENZA SPECIALISTICA
AGOSTINO Ing. Salvatore
Viale Duca D'Aosta n. 53
13011 Borgosesia (VC)
tel/fax 0163-22157
email studio.ing.agostino@gmail.com

0	AGGIORNAMENTO M.	
---	------------------	--

GETTUALE	DATA	
		DISSEGNAZIONE